

GEBERIT PREFAB ELEMENTEN

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

**KNOW
HOW
INSTALLED**



OP MAAT GEMAAKT DOOR ONS, OP ZIJN PLEK GEZET DOOR U.

Wie werkzaam is in de bouwwereld, weet dat de verwachtingen hoger en hoger worden. In steeds minder tijd moet er steeds meer gebeuren. En dat alles zonder in te leveren op kwaliteit. Het een lijkt het ander uit te sluiten, maar niets is minder waar. Een efficiënte bouwplaatslogistiek én Geberit Prefab elementen bieden u in veel gevallen de oplossing.

TIJDWINST VAN 50%

Geberit Prefab elementen zijn op maat geproduceerde elementen voor gebruik in metal stud wanden. Hieraan kunnen vrijwel alle sanitairtoestellen snel, veilig en efficiënt geïnstalleerd worden. Met name in badkamers en sanitaire ruimten biedt ons systeem voordelen. Zo kan er een tijdwinst van 50% gerealiseerd worden, vooral bij seriematige bouw en projecten waarbij metal stud wanden zijn toegepast.

HOOGSTE KWALITEIT

Geberit Prefab elementen voldoen uiteraard aan alle constructievoorschriften en de strengste installatienormen, zoals de EN-normen EN 13407, EN 99 en EN 14688. De zelfdragende elementen zijn brandveilig en hebben een hoge belastbaarheid. Kiest u voor Geberit Prefab elementen, dan kiest u dus voor hoge betrouwbaarheid.

GOED VOORBEREID AAN HET WERK

In de online configurator kunt u Geberit Prefab elementen op basis van uw specifieke projectwensen zeer eenvoudig ontwerpen.

Hierna worden zij op ultramoderne machines gefabriceerd. In de configurator kunt u de elementen naar wens voorzien van waterleiding(en) en elektrabuizen.

EFFICIËNTIE OP DE BOUWPLAATS

Levering (inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen) gebeurt rechtstreeks op de bouwplaats. De monteur heeft het systeem in 10 minuten al op zijn plek staan. Hierna hoeven alleen nog maar de leidingen aangesloten te worden.

SLIM BEKEKEN

Alle bevestigingspunten voor het sanitair en de elektra zijn al in de fabriek aangebracht, waardoor ook deze in een handomdraai geïnstalleerd kunnen worden. En omdat er niets in karton of plastic verpakt is, heeft u geen last van overbodig verpakkingsafval op de bouwplaats. Slim Bekeken!

STAP 1

Montage van de boven- en onderbak (profielen) door de wandenbouwer.



STAP 2

Plaatsen van het Prefab element in het bodemprofiel.



STAP 3

Uitschuiven en vastklemmen van de plafondbevestiging.



STAP 4

Zijwaarts positioneren van het element en aan vloer en plafond vastschroeven.



VRAAG NU ONLINE UW OFFERTE AAN

Benieuwd naar Geberit Prefab elementen voor uw project? Met onze online configurator kunt u eenvoudig en snel een (vrijblijvend) advies mét prijs samenstellen.



SCAN DE QR-CODE MET UW MOBIEL

Of ga naar:

www.geberit.nl/prefabconfigurator



Geberit B.V.

Fultonbaan 15

3439 NE Nieuwegein

Postbus 668

3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00

F 030 - 605 33 92

info.nl@geberit.com

www.geberit.nl